

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0805-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce piaskowej 13*1.60	m ² m ²	 20.800	
				RAZEM	20.800
2	KNR-W 2-01 0310-05	Wykopy liniowe szer. 1.70 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. III-; głębokość 2,2 m 13*1.70 *2.2	m ³ m ³	 48.620	
				RAZEM	48.620
3	KNR-W 2-01 0317-01	Jednostronne pełne umocnienie ścian wykopów o głębokości do 3.0 m bez względu na kategorię gruntu 16.4*2.20	m ² m ²	 36.080	
				RAZEM	36.080
4	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach fundamentowych piwnicy oraz oczyszczenie ściany 13*2.20	m ² m ²	 28.600	
				RAZEM	28.600
5	KNR 4-01 0603-02	Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów dysperbitem 13*2.20	m ² m ²	 28.600	
				RAZEM	28.600
6	KNR 9-02 0108-03	Ocieplanie ściany piwnicy styrodurem o gr. 10 cm 13*2.20	m ² m ²	 28.600	
				RAZEM	28.600
7	KNR 0-28 2621-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianie piwnicy 13*2.2	m ² m ²	 28.600	
				RAZEM	28.600
8	KNR-W 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z dysperbitu- pierwsza warstwa 13*2.2	m ² m ²	 28.600	
				RAZEM	28.600
9	KNR-W 2-02 0615-04	Ułożenie folii kubełkowej 13*2.2	m ² m ²	 28.600	
				RAZEM	28.600
10	KNR-W 2-01 0317-01	Rozbiórka pełnego umocnienie ścian wykopu 13*2.2	m ² m ²	 28.600	
				RAZEM	28.600
11	KNR-W 2-01 0312-05	Zасыpywanie wykopu 13*2.2*1.7	m ³ m ³	 48.620	
				RAZEM	48.620
12	KNR 2-31 0205-03	Ułożenie brukowca z kamienia łamanego 13*1.7	m ² m ²	 22.100	
				RAZEM	22.100

PROJEKTANT
 inż. Mirosław Grelich
 Upr.bud. GT 8240/V57/TO/77
 BP 44/V 112/TO/83
 GP 44/V 43/4/TO/92
 Upr. inst. BP 44/V 69/TO/83
 87-100 Toruń, ul. Kościuszkowskich 7b/25
 Tel./fax 56 648 33 33, 0605 396 887